

URAIAN SINGKAT REHAB GEDUNG DAN BANGUNAN TA 2024

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN		
1	Pembongkaran Bangunan Lama, Pembersihan Lokasi Sebelum dan Sesudah Pekerjaan	Ls	1,00
2	Pengukuran	Ls	1,00
3	Papan nama proyek	Ls	1,00
4	Kesehatan & Keselamatan Kerja (SMKKK)	Ls	1,00
B	PEKERJAAN BETON		
1	Cor beton untuk lantai		
	a. Beton mutu $f'c = 7,4$ Mpa (K-100)	m ³	14,13
C	PEKERJAAN LANTAI		
1	Pasangan lantai keramik 40x40 (ruangan)	m ²	45,15
2	Pasangan dinding keramik 25x50 (paintry)	m ²	9,73
3	Pasangan Keramik 40x40 anti slip (teras+selasar+paintry)	m ²	19,08
4	Pasangan lantai vynil setara Taco		
	a. Ruang PTSP	M ²	45,43
	b. Selasar	M ²	13,60
	c. Ruang Kasubag	M ²	11,56
	d. Ruang kepala	M ²	25,50
D	PEKERJAAN KAP / ATAP		
1	Rangka atap baja ringan	m ²	57,00
2	Penutup atap genteng metal	m ²	57,00
3	Nok atap	m	6,00
E	PEKERJAAN PLAFOND		
1	Pasangan plafon kalsboard 3,5 mm + rangka (ruangan)	m ²	49,75
F	PEKERJAAN CAT-CATAN		
1	Cat Tembok	m ²	156,68
2	Cat Plafond	m ²	49,75
3	Cat Kilap (kusen ,pintu , jendela, panel)	m ²	9,70
G	PEKERJAAN LAIN-LAIN		
1	Wastafel + assesories	m ²	1,00
2	Meja paintry	m ²	1,00
3	Lemari gantung paintry	m ²	1,00